

## Brutto Preisliste August 2022

Diese Preise sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Orientierung. Eine vertragliche Bindung erfolgt erst nach Annahme des von uns erstellten individuellen Angebotes einschließlich unserer AGB's.

### Quadertherm Speichergrundofen

Material und betriebsbereite Montage, Oberfläche unverputzt

Aus materialtechnischen Gründen in Bezug auf Lieferschwierigkeiten der Großhändler errichten wir den Speichermantel alternativ auch mit 30mm Hafnerschamotte zzgl. ca.20 mm Lehmaufbau (Lehmklebemörtel + Lehmbaupl.+ Armierung + Lehmputz) hergestellt, wodurch etwa eine identische Wärmespeicherkapazität gegeben ist.

Basisvarianten

#### mit 6-10 Std Speicherleistung/Abbrand

GHM XS	3,0 kW/ 65x63x165cm/ca.	650 kg	5850 € (Armierung +Ofenputz* 453,78 €)
GHM S	3,5 kW/ 63x83x125cm/ca.	860 kg	6280 € (Armierung +Ofenputz* 478,99 €)
GHM M	4,0 kW/ 63x83x145cm/ca.	960 kg	6940 € (Armierung +Ofenputz* 495,80 €)
GHM L	4,5 kW/ 63x83x165cm/ca.	1060 kg	7620 € (Armierung +Ofenputz* 512,60 €)

\* Glasfasergage mit Armierungsspachtel aufbringen + mineralischer Ofenputz als Schwammputz; alternativ Lehmoberputz zzgl. 15%

Quadertherm Speichergrundofen Lehm 3S (3-Schalig\*\*)

#### 10-18Std Speicherleistung/Abbrand ; Oberfläche Lehmputz

GHM XS Lehm 3S	2.0 kW/ 68x69x168/ca.	770 kg	7410 €
GHM S Lehm 3S	2,3 kW/ 68x89x128/ca.	1035 kg	7520 €
GHM M Lehm 3S	2,6 kW/ 68x89x148/ca.	1160 kg	8800 €
GHM L Lehm 3S	2,8 kW/ 68x89x168/ca.	1285 kg	9525 €

\*\*1. schamotteummantelter Feuerraum u. Zugsystem; 2. keramischer Speichermantel; 3. Lehmummantlung + Lehmputz

Quadertherm Abbrandautomatik	980 €
Stehrost Schmiedeeisern	120 €
Back/Koch/Warmhaltefach m. Gussherdplatte, Röhrtür u. Schamotteausmauerung ca. 40t x 45b x 20h	985 €
Transportkostenpauschale	340 €
Übernachtungspauschale/Nacht u. Person ab 50 km	
Entfernung (Entfällt wenn Übernachtung gestellt wird)	130 €
Aufbauzeit für betriebsbereiten Ofen ca.2-4 Tage	

Nicht im Angebot enthalten sind Nebenarbeiten wie z.B.: tragfähigen Untergrund herstellen, Durchbrüche, Schornsteinanschlussloch, Liefern und Anbringen von Dämmplatten an Anbauwänden(wenn erforderlich), herstellen einer feuerfesten Vorlage vorm Ofen, Elektroanschluss für Quadertherm- Abbrandautomatik (nur vom Elektriker)...usw. Diese Leistungen können, wenn nicht bauseits vorhanden, gesondert angeboten und verrechnet werden. Für Anbauteile wie Holzliege/Regal; Überbau; Ofenbank(beheizt/unbeheizt); Erhöhung des Ofens; Backfach; erweitertes Zugsystem; Warmwassererzeugung; stirnseitiger oder asymmetrischer Einbau des Feuerraums; Sonderformen...usw. nach Ihren individuellen Wünschen erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot zum besten Preis/Leistungsverhältnis. Gleiches gilt für Oberflächengestaltung mit Keramik, Naturstein oder Edelputz. Der Zugang zum Aufstellort sollte auf kürzesten Weg gewährt sein. Zu schützende Fußböden müssen bauseits vom Auftraggeber abgedeckt sein.